

# PROJEKT BUDOWLANY – WYKONAWCZY

obiekt:

**Sądecki Park Etnograficzny – remont obiektów po gradobiciu**

adres:

**Nowy Sącz – ulica Długoszowskiego 83 b**

lokalizacja:

**działka nr 5 /10 w obrębie 45**

inwestor:

**Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu**

z siedzibą w Nowym Sączu przy ulicy Jagiellońskiej 56, 33-300 Nowy Sącz

opracowanie:

**A - część formalna**

**B - część ogólnie opisowa**

**C - informacja BIOZ**

**RODZAJ ROBÓT:** Prace budowlane – remontowe, demontażowe i montażowe związane z remontami budynków i obiektów po gradobiciu w Sądeckim Parku Etnograficznym

**JEDNOSTKA**

**PROJEKTOWA:** Projektowanie, Nadzór, Realizacja  
„PRU-WIT” Witold Prusak  
ul. Graniczna 18e  
33-300 Nowy Sącz

**OPRACOWAŁ:** Witold Prusak

**Nowy Sącz – wrzesień – 2021 rok**

# SPIS OPRACOWAŃ

## wchodzących w skład projektu budowlanego remontu

- Rozdział I**
- część formalna
  - część ogólnie opisowa
  - informacja BIOZ

- Rozdział II** - Wykaz budynków i obiektów do remontu :

### SEKTOR DWORSKI

1. **Dwór z Rdzawy - Nr inw. 15/15, nr eksp. 17;** zbudowany in situ w XVII w., transfer do SPE w 1969 r., restytucja na ekspozycji w latach 1973-75 r.; eksponat kubaturowy z pełnym wyposażeniem wystawienniczym, wewnątrz udostępniane do zwiedzania.
2. **Studnia z Nawojowej - Nr inw. 16/16, nr eksp. 18;** zbudowana in situ pod koniec XIX w., transfer do SPE w 1972 r.; eksponat kubaturowy małej architektury, z wyposażeniem, wewnątrz możliwe do oglądania podczas zwiedzania (bez wchodzenia do środka); pow. zajęcia terenu – 12,9 m<sup>2</sup>, objętość – 36 m<sup>3</sup>; obiekt parterowy, konstrukcji drewnianej, szkieletowej (ażurowa wiata-altana), dach wielospadowy, kryty gontami.
3. **Kurnik z Tymbarku - Nr inw. 17/17, nr eksp. 14;** zbudowany in situ w pocz. XIX w., transfer do SPE w 1972 r.; eksponat kubaturowy, bez wyposażenia etnograficznego, wewnątrz nieudostępniane do zwiedzania, posiada instalację sygnalizacji przeciwpożarowej.
4. **Stodoła plebańska z Kamienicy - Nr inw. 37/37, nr eksp. 12;** zbudowana in situ ok. połowy XIX w., transfer do SPE w 1974 r.; eksponat kubaturowy, bez wyposażenia etnograficznego, wewnątrz nieudostępniane do zwiedzania, wykorzystywane do składowania elementów demontażowych innych obiektów; posiada instalację sygnalizacji ppoż.
5. **Stajnia z Lipnicy Wielkiej - Nr inw. 47/55, nr eksp. 15;** zbudowana in situ ok. 1860 r., transfer do SPE w 1981 r.; eksponat kubaturowy, bez wyposażenia etnograficznego, wewnątrz nieudostępniane do zwiedzania, wykorzystywane do składowania elementów demontażowych innych obiektów.
6. **Spichlerz plebański z Męciny - Nr inw. 60/70, nr eksp. 16;** zbudowany in situ w 1838 r., transfer do SPE w 1989 r.; eksponat kubaturowy, bez wyposażenia etnograficznego, wewnątrz udostępniane do zwiedzania (adaptowane na wystawy zmienne), posiada instalację elektryczną, odgromową oraz sygnalizacji ppoż.
7. **Szopa kieratowa z Kruźlowej - Nr inw. 38/38, nr eksp. 13;** zbudowana in situ ok. poł. XIX w., transfer do SPE w 1976 r.; eksponat kubaturowy, bez wyposażenia etnograficznego, wewnątrz udostępniane okazjonalnie, podczas imprez; posiada instalację sygnalizacji przeciwpożarowej.
8. **Wiatrak ze Starej Wsi – Nr inw. 103/85; nr eksp. 79;** zbudowany in situ w 1948 r., transfer do SPE w X. 2014 r.; eksponat kubaturowy, bez wyposażenia etnograficznego, wewnątrz udostępniane okazjonalnie.

### SEKTOR ŁEMKOWSKI

1. **Chałupa z Wierchomli - Nr inw. 1/1, nr eksp. 32;** zbudowana in situ w 1899 r, transfer do SPE w 1969 r.; eksponat kubaturowy, z wyposażeniem etnograficznym.
2. **Budynek gospodarczy z Wierchomli – Nr inw. 2/2, nr eksp. 33;** zbudowany in situ w końcu XIX w., transfer do SPE w 1969 r.; eksponat kubaturowy, częściowo z wyposażeniem etnograficznym (boisko).
3. **Chlewik z Wierchomli - Nr inw. 3/3, nr eksp. 34;** zbudowany in situ w końcu XIX w., transfer do SPE w 1969 r.; eksponat kubaturowy małej architektury, bez wyposażenia etnograficznego.
4. **Spichlerz (Sypaniec) z Muszynki - Nr inw. 4/4, nr eksp. 34; nr eksp. 35;** zbudowany in situ w drugiej połowie XIX w, transfer do SPE w 1969 r., eksponat kubaturowy bez wyposażenia etnograficznego.
5. **Spichlerz (Sypaniec) z Muszynki – Nr inw. 5/5, nr eksp. 36;** zbudowany in situ w drugiej połowie XIX w., transfer do SPE w 1971 r.; eksponat kubaturowy bez wyposażenia etnograficznego.

6. **Lamus plebański z Wierchomli - Nr inw. 13/13, nr eksp. 31;** zbudowany in situ w pierwszej połowie XIX w., transfer do SPE w 1971 r.; eksponat kubaturowy, bez wyposażenia, wykorzystywany tymczasowo jako magazyn eksponatów, wnętrza nieudostępniane do zwiedzania.
7. **Chałupa z Łosia - Nr inw. 36/36, nr eksp. 39;** zbudowana in situ ok. połowy XIX w., transfer do SPE w 1977 r., restytucja na ekspozycji 1984-86 r.; eksponat kubaturowy z wyposażeniem etnograficznym.
8. **Cerkiew z Czarnego - Nr inw. 44/44, nr eksp. 30;** zbudowana in situ w 1789 r., transfer do SPE w 1993 r., restytucja na ekspozycji w latach 1994 – 1996; eksponat kubaturowy z odpowiednim wyposażeniem jako świątyni greckokatolickiej.
9. **Chałupa z Królowej Górnej - Nr inw. 45/47 nr eksp. 41;** zbudowana in situ w 1843 r., rozbudowana w 1872 r. transfer do SPE w 1993 r.; eksponat kubaturowy z wyposażeniem etnograficznym.
10. **Budynek gospodarczy z Królowej Góry nr eksp. 41;**
11. **Spichlerz z Królowej Górnej - Nr inw. 46/49 nr eksp. 43;** zbudowany in situ w 1892 r., transfer do SPE w 1993 r.; eksponat kubaturowy częściowo z wyposażeniem etnograficznym.
12. **Budynek gospodarczy z Łosia – Nr inw. 54/61, nr eksp. 40;** zbudowany in situ ok. połowy XIX w., transfer do SPE w 1979 r., restytucja na ekspozycji 1984-86 r.; eksponat kubaturowy częściowo z wyposażeniem etnograficznym.
13. **Chałupa dymna z Łabowej – Nr inw. 63/50 nr eksp. 37** zbudowana in situ ok. połowy XIX w., transfer do SPE w 1995 r., restytucja na ekspozycji w 1997 r.; eksponat kubaturowy, z wyposażeniem etnograficznym.
14. **Plebania „ruska” ze Szlachtowej – Nr inw. 67/75, nr eksp. 63;** zbudowana in situ ok. poł. XIX w., transfer do SPE w 1998 r., restytucja na ekspozycji w l. 2001-03; eksponat kubaturowy, z adaptacją funkcjonalną na zaplecze amfiteatru (przebiegalnie dla zespołów) oraz na dozorcówkę.
15. **Kuźnia z Czaczowa – Nr inw. 14/14, nr eksp. 29;** zbudowany in situ w 1901 r., transfer do SPE w 1974 r.; eksponat kubaturowy, prezentacja na ekspozycji plenerowej.
16. **Kapliczka z Gołkowic Górnych.**
17. **Amfiteatr leśny.**
18. **Budynek mieszkalny z Maszkowic , nr eksp. 44.**
19. **Suszarnia na owoce , nr eksp. 61.**

#### SEKTOR POGÓRZAŃSKI

1. **Stodoła z Wojnarowej - Nr inw. 11/11, nr eksp. 22.** Obiekt z drugiej połowy XV wieku. Eksponat kubaturowy bez wyposażenia etnograficznego. Wnętrze nieudostępnione do zwiedzania, wykorzystywany, jako magazyn eksponatów.
2. **Chałupa z Mszalnicy - Nr inw. 9/9, nr eksp.20,** zbudowana in situ w 1834 r, transfer do SPE w 1970, eksponat kubaturowy, z pełnym wyposażeniem etnograficznym. Wnętrze udostępnione do zwiedzania.
3. **Stajnia z Mszalnicy - Nr inw. 10/10, nr eksp.21;** zbudowana in situ ok. połowy XIX w., transfer do SPE w 1970 r.; eksponat kubaturowy, bez wyposażenia etnograficznego, wnętrza nieudostępniane do zwiedzania, wykorzystywane jako magazyn eksponatów.
4. **Chałupa z Niecwi - Nr inw. 32/32, nr eksp.23;** zbudowana in situ ok. 1840 r., transfer do SPE w 1976 r.; eksponat kubaturowy, z pełnym wyposażeniem etnograficznym, wnętrza udostępniane do zwiedzania. Obiekt parterowy, konstrukcji drewnianej, zrębowej, ściany bielone, dach czterospadowy, kryty słomą, posiada instalację sygnalizacji.
5. **Stodoła z Niecwi - Nr inw. 33/33, nr eksp. 24;** zbudowana in situ ok. 1840 r., transfer do SPE w 1976 r.; eksponat kubaturowy, bez wyposażenia etnograficznego, wnętrza nieudostępniane do zwiedzania, wykorzystywane, jako magazyn eksponatów.
6. **Chałupa z Lipnicy -Nr inw. 12/12 nr eksp. 19;** zbudowana in situ ok. drugiej połowy XIX w., transfer do SPE w 1972 r.; eksponat kubaturowy, z wyposażeniem etnograficznym, wnętrza udostępniane do zwiedzania. Obiekt o konstrukcji zrębowa; belki łączone na jaskółczy ogon. Dach czterospadowy, krokwiowo-jętkowy, kryty słomą w kiczki.

#### SEKTOR KOLONISTÓW NIEMIECKICH

1. **Zbór ze Stadeł / kościół ewangelicki/- Nr inw. 89/90, nr eksp. 67;** zbudowany in situ w 1806-09 r., transfer do SPE w 2004r., restytucja na ekspozycji w 2005 r.; eksponat kubaturowy z wyposażeniem wnętrza, wnętrza udostępniane do zwiedzania.

2. **Repliki trzech murowanych zagród z Gołkowic Dolnych** z przełomu XVIII i XIX w. zbudowano z materiałów współczesnych. Budynki szeregowo usytuowane szczytem do drogi powtarzają typowy układ przestrzenny dawnej wsi, tzw. ulicówkę. Każda z zagród tworzy podwórze zamknięte murem z bramą wjazdową i furtką. Jeden zespół (numery 68 i 69) został urządzony jako gospodarstwo sołtysa niemieckiej wsi na Sądeczyźnie. Składa się z dwóch budynków: domu mieszkalnego, stajni i szopy gospodarczej pod jednym dachem oraz ustawionego równolegle podpiwniczonego spichlerza. Budynki murowane, tynkowane i bielone. Dachy kryte dachówką ceramiczną.
  3. **Pozostałe obiekty (numery 70 do 73)** to rekonstrukcje adaptowane na inne potrzeby Muzeum. W budynku nr 70 znajdują się sale wystaw zmiennych (129 m<sup>2</sup> pow. u.)
- Zagrody kolonistów niemieckich z Gołkowic są wierną rekonstrukcją układu przestrzennego, celem wyposażenia muzealnego wystawy stałej – mieszkania i gospodarstwa rolnego XIX w.
4. **Ogrodzenie drewniane / 79/**,
  5. **Informator / 86 /**.

#### SEKTOR LACHOWSKI

1. **Chałupa z Rogów – Nr inw. 7/7, nr eksp. 8**; zbudowana in situ w 1-szej połowie XIX w., transfer do SPE w 1970 r.; eksponat kubaturowy z wyposażeniem etnograficznym, wnętrza udostępniane do zwiedzania.
2. **Chałupa z Podegrodzia – Nr inw. 8/8, nr eksp. 1**; zbudowana in situ przed 1846 r., transfer do SPE w 1973 r.; eksponat kubaturowy z wyposażeniem etnograficznym, wnętrza udostępniane do zwiedzania.
3. **Chałupa z Gostwicy – Nr inw. 19/19, nr eksp. 2**; zbudowana in situ ok. połowy XIX w., transfer do SPE w 1973 r.; eksponat kubaturowy z pełnym wyposażeniem etnograficznym, wnętrza udostępniane do zwiedzania.
4. **Spichlerz z Gostwicy – Nr inw. 20/20, nr eksp. 5**; zbudowany in situ ok. połowy XIX w., transfer do SPE w 1975 r.; eksponat kubaturowy z wyposażeniem etnograficznym, wnętrza udostępniane do zwiedzania.
5. **Stodoła z Biegonic – Nr inw. 22/22, nr eksp. 3**; zbudowana in situ w pierwszej połowie XIX w., transfer do SPE w 1973 r.; eksponat kubaturowy bez wyposażenia etnograficznego, wnętrza (boisko) możliwe do oglądania podczas imprez.
6. **Stajnia z Mokrej Wsi – Nr inw. 55/62, nr eksp. 6**; całość zbudowana in situ w drugiej połowie XIX w., transfer jednej połowy do SPE w 1983 r., restytucja na ekspozycji 1984/85 (łącznie z replikowaną rekonstrukcją niepozyskanej połowy obiektu); eksponat kubaturowy z wyposażeniem etnograficznym, część wnętrza możliwa do zwiedzania.
7. **Kościół z Łososiny Dolnej – Nr inw. 81/79, nr eksp. 11**; zbudowany in situ w 1739 r., transfer do SPE w 2003 r.; eksponat kubaturowy z pełnym wyposażeniem wnętrza, udostępnianych do zwiedzania; pow. zajęcia terenu – 332 m<sup>2</sup>, objętość – 3143 m<sup>3</sup>; obiekt konstrukcji drewnianej, zrębowej, wieża słupowo-ryglowa, dach wielospadowy, kryty częściowo gontami, częściowo (wieża, sygnaturka) blachą miedzianą, soboty konstrukcji słupowo-ryglowej, więźba dachowa krokwiowo-płatwiowa tzw. storczykowa, krycie gontami, ściany od zewnątrz szalowane.
8. **Ogrodzenie kościoła z Łososiny Dolnej – Nr inw. 99/79o** zbudowane in situ ok. poł. XIX w., rekonstrukcja w SPE w 2005 r. Eksponat kubaturowy małej architektury, z 5 kaplicami wnękowymi (wyposażonymi w obrazy) i dwoma bramami w ciągu zamkniętego wieloboku, długość 132 mb, dostępny do oglądania przy zwiedzaniu; konstrukcja murowana z kamienia, dachy dwuspadowe, kryte gontami.
9. **Chlewik z Gostwicy – Nr inw. 21/21, nr eksp. 4**; zbudowany in situ ok. połowy XIX w., transfer do SPE w 1974 r.; eksponat kubaturowy bez wyposażenia, wnętrza nie udostępniane.
10. **Wozówka z Mokrej Wsi – Nr inw. 58/66, nr eksp. 7**; zbudowana in situ ok. 1890 r., transfer do SPE w 1983 r., restytucja na ekspozycji 1984/85; eksponat kubaturowy z wyposażeniem etnograficznym, wnętrza możliwe do oglądania przy zwiedzaniu.
11. **Wiatrak chłopski z Kaniny - Nr inw. 90/81, nr eksp. 65**; zbudowany in situ ok. 1920 r., transfer do SPE w 2003/2004 r.; eksponat kubaturowy małej architektury, typ „koźlaka” z wyposażeniem etnograf., możliwy do oglądania z zewnątrz.

#### SEKTOR GÓRALSKI

1. **Spichlerz z Zagorzyna - Nr inw. 6/6, nr eksp. 48**; zbudowany in situ w 1880 r., nadbudowany w 1920 r., transfer do SPE w 1970 r.; eksponat kubaturowy, z wyposażeniem etnograficznym.

2. **Spichlerz z Kiczni (murowany) - Nr inw. 24/24 nr eksp. 49;** zbudowany in situ ok. 1870 r., transfer do SPE w 1973 r.; eksponat kubaturowy, bez wyposażenia etnograficznego, wewnątrz nieudostępniane do zwiedzania, wykorzystywane jako magazyn eksponatów.
3. **Chałupa z Kamienicy - Nr inw. 23/23, nr eksp. 56;** zbudowana in situ w 1869 r., transfer do SPE w 1973 r.; eksponat kubaturowy, z wyposażeniem etnograficznym, wewnątrz udostępniane do zwiedzania
4. **Chałupa z Obidzy - Nr inw. 25/25, nr eksp. 52;** zbudowana in situ w 1890 r., transfer do SPE w 1976 r.; eksponat kubaturowy, z wyposażeniem etnograficznym, wewnątrz udostępniane do zwiedzania i pokazów rozmaitych.
5. **Spichlerz z Kiczni - Nr inw. 34/34, nr eksp. 54;** zbudowany in situ w 1791 r., transfer do SPE w 1977 r.; eksponat kubaturowy, bez wyposażenia etnograficznego, wewnątrz nieudostępniane do zwiedzania, wykorzystywane jako magazyn eksponatów.
6. **Chałupa z Zagorzyna - Nr inw. 35/35, nr eksp. 47;** zbudowana in situ w 1884 r., transfer do SPE w 1977 r.; eksponat kubaturowy, z wyposażeniem etnograficznym, wewnątrz na parterze udostępniane do zwiedzania, na poddaszu nieudostępniane, wykorzystywane jako magazyn eksponatów drobnowymiarowych.
7. **Stodoła z Kamienicy - Nr inw. 42/42, nr eksp. 50;** zbudowana in situ ok. 1860 r., transfer do SPE w 1975 r., restytucja na ekspozycji w 1987 r. Eksponat kubaturowy bez wyposażenia etnograficznego., wewnątrz nieudostępniane do zwiedzania, wykorzystywane jako magazyn eksponatów
8. **Stodoła z Obidzy - Nr inw. 49/58, nr eksp. 55;** zbudowana in situ ok. połowy XIX w., transfer do SPE w 1986 r.; eksponat kubaturowy, bez wyposażenia etnograficznego, wewnątrz nieudostępniane do zwiedzania
9. **Stajnia z Kamienicy - Nr inw. 59/67, nr eksp. 60;** zbudowana in situ ok. 1885 r., transfer do SPE w 1987 r.; Eksponat kubaturowy bez wyposażenia etnograficznego, wewnątrz nieudostępniane, wykorzystywane jako magazyn eksponatów.
10. **Szkoła Ludowa z Nowego Rybia - Nr inw. 69/76 nr eksp. 64;** zbudowana in situ w latach 1926-1932 r., transfer do SPE w 1998 r., restytucja na ekspozycji w latach 2004 - 2006; eksponat kubaturowy, z pełnym wyposażeniem etnograficznym, wewnątrz udostępniane do zwiedzania.
11. **Olejarnia ze Słopic - Nr inw. 27/27, nr eksp. 51;** zbudowana in situ w pierwszej połowie XIX w., transfer do SPE w 1975 r., eksponat kubaturowy, z wyposażeniem etnograficznym, wewnątrz udostępniane do zwiedzania i pokazów tłoczenia
12. **Owczarnia z Zagorzyna - Nr inw. 26/26, nr eksp. 53;** zbudowana in situ w XIX w., transfer do SPE w 1973 r.; eksponat kubaturowy, bez wyposażenia etnograficznego, wewnątrz nieudostępniane do zwiedzania.
13. **Szopka na żarna z Maszkowic - Nr inw. 62/72 nr eksp. 59** (parterowa przybudówka do stodoły chłopskiej z Kamienicy - nr inw. 42/42), zbudowana in situ na pocz. XX w., rekonstrukcja w SPE w 1989 r.; eksponat kubaturowy małej architektury, z wyposażeniem etnograficznym (żarna), możliwym do oglądania podczas zwiedzania
14. **Stodółka z Zarzeczka - Nr inw. 39/39, nr eksp. 58;** zbudowana in situ w drugiej połowie XIX w., transfer do SPE w 1973 r., restytucja na ekspozycji w 1989 r. Eksponat kubaturowy, bez wyposażenia etnograficznego, możliwy do oglądania przy zwiedzaniu (z zewnątrz).
15. **Kuźnia z Czarnej Góry nr eksp. 46.**

#### PRZEMYSŁ LUDOWY.

1. **Młyn z Kamienicy nr eksp. 74.**
2. **Folusz z Krościenka nr eksp. 76.**
3. **Tartak z Młodowa nr eksp. 75.**
4. **Tartak z Zasadnego nr eksp. 77.**

#### BUDYNKI ZAPLECZA SKANSENU.

1. **Budynek dozorcówka.**
2. **Budynek willa z Piwnicznej.**
3. **Budynek kasy.**

4. **Budynek biurowy stary**
5. **Budynek socjalny ( administracyjne ).**
6. **Magazyn.**
7. **Wiata montażowa.**
8. **Garaże blaszane.**
9. **Budynek socjalny.**
10. **Wiata z maszynownią.**
11. **Wiata ze stolarnią.**
12. **Wiata z**
13. **Wiata przy willi Popradu.**

# Rozdział I

# **CZEŚĆ A**

**formalna**

# **CZEŚĆ B**

**ogólno opisowa**

# **CZEŚĆ C**

**informacja BIOZ**

# A

## część formalna

### **I. oświadczenia i kopia uprawnień.**

- oświadczenie projektanta, wynikające z art. 20. 1. o opracowaniu projektu budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
- kserokopia uprawnień budowlanych.

### **II. podstawa opracowania projektu.**

- zlecenie inwestora,
- uzgodnienia z inwestorem,
- obowiązujące normy i przepisy,
- literatura techniczna,
- wiedza techniczna i doświadczenie zawodowe autora opracowania.

### **III. przedmiot opracowania.**

- przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany – wykonawczy obejmujący wykonanie : robót w zakresie wymiany pokrycia dachów z gontów, w zakresie wymiany pokrycia dachów ze słomy, wykonania robót renowacyjnych elewacji budynków drewnianych.

### **IV. opis stanu istniejącego.**

Obszar objęty opracowaniem projektowym podlega ochronie Konserwatora Zabytków – decyzja Nr 604/96 z dnia 24.06.1996r.

Obszar objęty opracowaniem nie posiada aktualnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu jest w posiadaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 54/04 z dnia 16.09.2004 na całość ekspozycji skansenowskiej SPE w określonych granicach.

Obszar objęty opracowaniem projektowym podlega ochronie Konserwatora Zabytków – decyzja Nr 604/96 z dnia 24.06.1996r.

**Sądecki Park Etnograficzny**, oddział Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, prezentuje budownictwo, życie codzienne i inne aspekty wszystkich grup ludności tworzących kulturę Sądecczyzny. Skansen ok. 20 ha prezentujące budownictwo poszczególnych grup etnograficznych. Poza tym w centralnym punkcie wiejskiej zabudowy usytuowano dwór szlachecki wraz z aleją dojazdową i parkiem dworskim oraz położonym w jego sąsiedztwie zespołem gospodarczym. Nad strumieniem, w północnej części Parku posadowiono zespół obiektów tradycyjnego przemysłu ludowego, napędzany siłą wody – tartak, młyn, folusz.

Niemal wszystkie obiekty w Sądeckim Parku Etnograficznym są oryginalne – były rozebrane w macierzystej wsi, przeniesione, zakonserwowane i na nowo zmontowane w skansenie. Przenoszone budynki zestawione są w zespoły zagrodowe, które czasem składają się z obiektów pochodzących z różnych gospodarstw, a nawet z różnych wsi (umownie nazywane zagrodą ze wsi, z której jest dom). Zasadą jest zachowanie zgodności co do grupy etnograficznej, zamożności, typu obiektu.

**W dniu 24 czerwca 2021 r. w godzinach popołudniowych 16.00-18.00 potężna burza wraz z gradobiciem uszkodziła większość obiektów w Sądeckim Parku Etnograficznym. Uszkodzone zostały**



dachy wykonane z dachówki ceramicznej, dachy wykonane z gontów , dachy wykonane ze słomy , elewacje budynków głównie wykonane z drewnianych (z bali i desek ), uszkodzone zostały orynnowania drewniane.

**Projekt opisuje zakres robót budowlanych do wykonania dla przywrócenia dotychczasowego stanu technicznego budynków i obiektów.**

**UWAGA:**

Roboty winne być wykonane :

- zgodnie z wymogami ochrony przeciwpożarowej,
- zgodnie pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych,
- pod względem wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

# B

## część opisowa

### I opis techniczny - spis treści.

1. dane ogólne
2. zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego.
3. zagospodarowania działki.
4. dane istotne dla środowiska oraz higieny i zdrowia .
5. ochrona przeciwpożarowa.
6. dane końcowe.

## **1 dane ogólne.**

1. Sądecki Park Etnograficzny, zlokalizowane jest w Nowym Sączu przy ul. Długoszowskiego 86 b.
2. Sądecki Park Etnograficzny, oddział Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, prezentuje budownictwo, życie codzienne i inne aspekty wszystkich grup ludności tworzących kulturę Sądeczczyzny. Projekt układu przestrzennego Parku uwzględnia podział terenu ekspozycyjnego (20 ha) sektory.

## **2. zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego dla poszczególnych obiektów budowlanych.**

Przedmiotem projektu budowlanego jest wykonanie robót budowlanych modernizacyjnych i remontowych w celu przywrócenia dotychczasowego stanu technicznego obiektów:

### **Wykaz obiektów objętych zadaniem: zakres planowanych robót**

#### **Budynki zaplecza Skansenu.**

##### **1. Budynek dozorcówka**

- 1 renowacja i impregnacja elewacji drewnianej,
- 2 renowacja i impregnacja elewacji drewnianej słupki,
- 3 Ściana 1 impregnacja i renowacja elewacji,
- 4 wymiana dachówki Marsylka,
- 5 wymiana rynny plastikowej fi 100 szt.2,
- 6 wymiana rynny plastikowej fi 100 szt.2.

##### **2. Budynek Willa z Piwnicznej**

- 1 ściana 1 dół elewacja drewniana renowacja i impregnacja,
- 2 ściana 1 góra elewacja drewniana renowacja i impregnacja,
- 3 ściana 2 dół elewacja drewniana renowacja i impregnacja,
- 4 ściana 2 góra elewacja drewniana renowacja i impregnacja ,
- 5 wymiana dachówki Marsylka.

##### **3 Budynek kasy**

- 1 ściana 1 dół elewacja drewniana renowacja i impregnacja,
- 2 ściana 1 góra elewacja drewniana renowacja i impregnacja,
- 3 wymiana pokrycia dachu z dachówki zakładkowej.

##### **4 Budynek biurowy stary**

- 1 ściana 1 góra elewacja drewniana renowacja i impregnacja,
- 2 ściana 1 dół elewacja drewniana renowacja i impregnacja,
- 3 ściana 2 elewacja drewniana renowacja i impregnacja ,
- 4 ściana 3 elewacja drewniana renowacja i impregnacja,
- 5 wymiana dachówki dach 1 20%,
- 6 wymiana dachówki dach 2 20%.

##### **5 Budynek socjalny ( administracyjny)**

- 1 dach - blachodachówka wymiana 30%,
- 2 wymiana rynny fi 100.

##### **6 Magazyn**

- 1 ściana 1 elewacja drewniana renowacja i impregnacja,
- 2 ściana 2 elewacja drewniana renowacja i impregnacja,
- 3 dach - blacha trapezowa wymiana 60%,
- 4 wymiana rynny plastikowej fi 100.

- 7 Wiata montażowa**
- 1 dach - blacha trapezowa wymiana 60%,
  - 2 ściana 1 elewacja drewniana renowacja i impregnacja ,
  - 3 wymiana rynny plastikowej fi 100 szt.2.
- 8 Garaże blaszane**
- 1 dach - blacha trapezowa wymiana 50%.
- 9 Budynek socjalny**
- 1 dach - blacha trapezowa wymiana 60%,
  - 2 ściana 1 elewacja drewniana renowacja i impregnacja ,
  - 3 ściana 2 elewacja drewniana renowacja i impregnacja ,
  - 4 wymiana rynny plastikowej fi 100 szt.2.
- 10 Wiata z maszynownią**
- 1 dach - blacha trapezowa wymiana 50%,
  - 2 ściana 1 elewacja drewniana renowacja i impregnacja ,
  - 3 wymiana rynny plastikowej fi 100 szt.2,
  - 4 słupki drewniane renowacja i impregnacja szt.3,
  - 5 ściana 2 elewacja drewniana renowacja i impregnacja.
- 11 Wiata ze stolarnią**
- 1 dach - blacha trapezowa wymiana 20%,
  - 2 ściana 1 elewacja drewniana renowacja i impregnacja.
- 12 Wiata z częścią murowaną**
- 1 dach - blacha trapezowa wymiana 60%,
  - 2 wymiana rynny plastikowej fi 100 szt.1.
- 13 Wiata z**
- 1 dach -dachówka 30%
  - 2 ściana 1 elewacja drewniana renowacja i impregnacja
  - 3 wymiana rynny plastikowej fi 100 szt.1
- 14 Wiata przy Wilii z Popradu**
- 1 Dach z gontu renowacja i impregnacja
- Sądecki Park Etnograficzny**
- 15 (5) Spichlerz z Gostwicy**
- 1 Dach dwuspadowy ze słomy wymiana słomy
  - 2 ściana 1 elewacja drewniana renowacja i impregnacja
  - 3 ściana 2 elewacja drewniana renowacja i impregnacja
  - 4 ściana 2 góra elewacja drewniana renowacja i impregnacja
- 16 ( 6 ) Stajnia z Mokrej Wsi**
- 1 Wymiana pokrycia dachu ze słomy ( 70%)
  - 2 impregnacja drzwi drewnianych 3szt.
  - 3 Ściana 1bielona wapnem Remmersa renowacja i impregnacja

- 17 (4) Chlewik z Gostwicy**
- 1 wymiana pokrycia dachu ze słomy 80%
  - 2 ściana 1 górna renowacja pobielenie wapnem
  - 3 ściana 2 dolna renowacja pobielenie wapnem
  
  - 4 ściana 3 łącznik z ze stajnią dolna renowacja pobielenie wapnem
- 18 (7) Wozówka z Mokrej Wsi**
- 1 wymiana pokrycia dachu ze słomy 70%
  - 2 ściana 1 górna renowacja pobielenie wapnem
  - 3 ściana 2 dolna renowacja pobielenie wapnem
  - 4 ściana 3 renowacja pobielenie wapnem
- 19 (1) Chałupa biednego wyrobnika z Podegrodzia**
- 1 ściana 1 renowacja pobielenie wapnem
  - 2 wymiana pokrycia dachu ze słomy 80%
- 20 (11) Kościół z Łososiny Dolnej**
- 1 Dach z gontów w 100 % do renowacji i impregnacji
  - 2 ściana 1 renowacja i impregnacja daszków z gontu 4 szt.
  - 3 ściana 2 drewniana impregnacja
  - 4 Ściana 2 słupki drewniane 2 szt. Impregnacja
  - 5 ściana 2 rynna miedziana fi 100 wymiana
  - 6 Ściana 3 słupki drewniane 4 szt. Impregnacja
  - 7 ściana 3 rynna miedziana fi 100 wymiana
  - 8 ściana 4 drewniana renowacja i impregnacja
  - 9 ściana 5 drewniana góra renowacja i impregnacja
  - 10 ściana 5 drewniana renowacja i impregnacja
  - 11 ściana 6 drewniana renowacja i impregnacja
  - 12 ściana 7 drewniana renowacja i impregnacja
  - 13 ściana 7 rynna miedziana fi 100 wymiana
  - 14 ściana 8 drewniana renowacja i impregnacja
  - 15 ściana 8 rynna miedziana fi 100 wymiana 2 szt.
- 21 (11) Ogrodzenie Kościoła z Łososiny Dolnej**
- 1 brama wejściowa renowacja i konserwacja
  - 2 ogrodzenie pokrycie z gontów renowacja i impregnacja
  - 3 dach z gontów kapliczek szt. 6 impregnacja i konserwacja
  - 4 brama wejściowa drewniana impregnacja i konserwacja
- 22 (15) Stajnia z wozownią z Lipnicy**
- 1 ściana 1 drewniana renowacja i impregnacja
  - 2 ściana 2 drewniana renowacja i impregnacja
  - 3 ściana 3 drewniana renowacja i impregnacja
  - 4 dach z gontu do wymiany 40%
  - 5 dach z gontu impregnacja i konserwacja 100 %
- 23 (12) Stodoła folwarczna z Kamienicy**
- 1 ściana 1 bale drewniane renowacja i impregnacja
  - 2 ściana 2 bale drewniane renowacja i impregnacja
  - 3 wrota drewniane impregnacja i konserwacja 2szt.

- 4 dach ze słomy wymiana 80%
- 24 (13) Szopa kieratowa**
- 1 ściana 1 drewniana renowacja i impregnacja
  - 2 ściana 2 drewniana renowacja i impregnacja
  - 3 dach drewniany renowacja i impregnacja
- 25 (2) Chałupa z Gostwicy**
- 1 dach ze słomy wymiana 80%
  - 2 Ściana 1 bielona wapnem Remmersa renowacja i impregnacja
  - 3 Ściana 2 bielona wapnem Remmersa renowacja i impregnacja
- 26 (3) Stodoła z Biegonic**
- 1 dach ze słomy wymiana 80%
  - 2 ściana 1renowaja i impregnacja
  - 3 ściana 2 góra renowacja i konserwacja
  - 4 ściana 2 dół renowacja i konserwacja
- 27 (58) Stodoła z Zarzecza**
- 1 dach ze słomy wymiana 80%
  - 2 ściana 1renowaja i impregnacja
- 28 (78) Stodoła z Popowic**
- 1 wymiana dachówki szt.15
  - 2 ściana góra drewniana renowacja i konserwacja
  - 3 ściana dół drewniana renowacja i konserwacja
- 29 (53) Owczarnia z Zagorzyna**
- 1 ściana 1 drewniana renowacja i konserwacja
  - 2 ściana 2 góra renowacja i konserwacja
  - 3 ściana 2 dół renowacja i konserwacja
  - 4 dach ze słomy wymiana 60%
- 30 (54) Spichlerz z Kiczni**
- 1 dach ze słomy wymiana 50%
  - 2 ściana 1 drewniana renowacja i konserwacja
  - 3 ściana 2 renowacja i konserwacja
- 31 (47) Chałupa Myjaka z Zagorzyna**
- 1 ściana 1 tynk wapienny renowacja i konserwacja
  - 2 ściana 2 góra tynk wapienny renowacja i konserwacja
  - 3 ściana 2 dół tynk wapienny renowacja i konserwacja
  - 4 podłoga drewniana balkonu renowacja i konserwacja
  - 5 słupki balkonu szt.13 renowacja i konserwacja
  - 6 dach dachówka Marsylka do wymiany 20%
- 32 (60) Stajnia z Kamienicy**
- 1 ściana 1góra bale drewniane renowacja i impregnacja
  - 2 ściana 1 dół bale drewniane renowacja i impregnacja
  - 3 ściana 2 bale drewniane renowacja i impregnacja

- 4 dach dachówka ceramiczna wymiana 30 %
- 33 (59) Szopa kieratowa z Maszkowic**
- 1 dach dachówka ceramiczna wymiana 40 %
  - 2 słupki drewniane szt.4 renowacja i konserwacja
  - 3 podpory poziome szt.4 drewniane renowacja i konserwacja
  - 4 podpory poziome szt.6 drewniane renowacja i konserwacja
- 34 (50) Stodoła z Kamienicy**
- 1 ściana 1góra drewniana renowacja i impregnacja
  - 2 ściana 1 dół drewniana renowacja i impregnacja
  - 3 ściana 2 drewniana renowacja i impregnacja
  - 4 ściana 3 drewniana renowacja i impregnacja
  - 5 dach ze słomy wymiana 70%
- 34 (49) Spichlerz z Kiczni**
- 1 ściana 1 drewniana renowacja i impregnacja
  - 2 ściana 2 drewniana renowacja i impregnacja
  - 3 ściana 3 drewniana renowacja i impregnacja
  - 4 dach z gontu wymiana 20%
  - 5 dach z gontu renowacja i konserwacja 100%
  - 6 Balkon renowacja i konserwacja
  - 7 Balkon renowacja i konserwacja
- 35 (64) Szkoła ludowa z Nowego Rybia**
- 1 ściana 1 drewniana renowacja i impregnacja
  - 2 drzwi renowacja i konserwacja
  - 3 ściana 2 drewniana renowacja i impregnacja
  - 4 ściana 2 góra drewniana renowacja i impregnacja
  - 5 Dach eternit ekologiczny do wymiany 100%
- 36 (48) Spichlerz z Zagorzyna**
- 1 ściana 1 drewniana renowacja i impregnacja
  - 2 ściana 2 drewniana renowacja i impregnacja
  - 3 dach z gontu renowacja i konserwacja
- 37 (39) Chałupa z Łosia k Gorlic**
- 1 dach z gontu wymiana 20%
  - 2 dach z gontu renowacja i konserwacja 100%
- 38 (35) Spichlerz z Muszynki**
- 1 dach z gontu renowacja i konserwacja 100%
  - 2 ściana 1 tynk wapienny renowacja
  - 3 ściana górna
- 39 (36) Spichlerz z Muszynki**
- 1 ściana 1 bale drewniane renowacja i impregnacja
  - 2 dach z gontu renowacja i konserwacja 100%
- 40 (16) Spichlerz z Męciny**

- 1 ściana 1 drewniana renowacja i impregnacja
  - 2 ściana 2 drewniana renowacja i impregnacja
  - 3 ściana 2 góra drewniana renowacja i impregnacja
  - 4 dach z gontu wymiana 10%
  - 5 dach z gontu renowacja i konserwacja 100%
  - 6 podłoga drewniana renowacja i impregnacja
- 41 (14) Kurnik dworski z Tymbarku**
- 1 ściana 1,2,3 drewniana renowacja i impregnacja
  - 2 dach z gontu renowacja i konserwacja 100%
- 42 (79) Wiatrak ze Starej Wsi**
- 1 ściana 1 drewniana renowacja i impregnacja
  - 2 ściana 2 drewniana renowacja i impregnacja
  - 3 dach z blachy do wymiany
- 43 (65) Wiatrak ze Kaniny**
- 1 ściana 1 drewniana renowacja i impregnacja
  - 2 ściana 2 drewniana renowacja i impregnacja
  - 3 dach z blachy do wymiany
- 44 (17) Dwór z Rdzawy**
- 1 dach z gontu renowacja i konserwacja 100%
- 45 (18) Studnia z Nawojowej**
- 1 ściana drewniana renowacja i impregnacja
  - 2 dach z gontu renowacja i konserwacja 100%
- 46 (43) Spichlerz z Królowej Górnej**
- 1 dach z gontu wymiana 10%
  - 2 dach z gontu renowacja i konserwacja 100%
- 47 (42) Budynek gospodarczy z Królowej Górnej**
- 1 ściana z bali drewnianych renowacja i impregnacja
  - 2 wrota drewniane
  - 3 dach z gontu wymiana 20%
  - 4 dach z gontu renowacja i konserwacja 100%
- 48 (41) Chałupa z zagrody z Królowej Górnej**
- 1 ściana drewniana renowacja i impregnacja
  - 2 wrota drewniane
  - 3 dach z gontu wymiana 20%
  - 4 dach z gontu renowacja i konserwacja 100%
- 49 (30) Cerkiew grekokatolicka z Czarnego**
- 1 ściana 1 drewniana + gont renowacja i impregnacja
  - 2 ściana 2 drewniana + gont renowacja i impregnacja
  - 3 ściana drewniana 3 + gont renowacja i impregnacja
  - 4 ściana 4 drewniana + gont renowacja i impregnacja
  - 5 ściana 5 drewniana + gont renowacja i impregnacja



- 6 dach z gontu wymiana 30%
  - 7 dach z gontu renowacja i konserwacja 100%
  - 8 ogrodzenie pokryte gontem do wymiany 30% gontu
  - 9 ogrodzenie pokryte gontem konserwacja 100%
- 50 (20) Chałupa z Mszalnicy**
- 1 dach ze słomy do wymiany 70%
- 51 (22) Stodoła z Wojnarowej**
- 1 dach ze słomy do wymiany 70%
- 52 (19) Chałupa z Lipnicy Wielkiej**
- 1 dach ze słomy do wymiany 70%
  - 2 ściana 1 renowacja wapnem
- 53 (23) Chałupa z Niecwi**
- 1 dach ze słomy do wymiany 70%
- 54 (24) Stodoła z Niecwi**
- 1 dach ze słomy do wymiany 80%
- 55 (21) Stajnia z Mszalnicy**
- 1 dach ze słomy do wymiany 80%
  - 2 ściana z bali drewnianych renowacja i konserwacja
- 56 Kapliczka z Gołkowic Górnych**
- 1 dach z gontów renowacja i konserwacja 100 %
  - 2 ściana 1 renowacja wapnem
  - 3 ściana 2 renowacja wapnem
- 57 (29) Kuźnia z Czaczowa**
- 1 dach z gontów renowacja i konserwacja 100 %
  - 2 ściana 1 drewniana do renowacji i konserwacji
- 58 Amfiteatr leśny**
- 1 dach z gontów renowacja i konserwacja 100 %
  - 2 ściana 1 drewniana do renowacji i konserwacji
- 59 (63) Plebania ze Szlachtowej**
- 1 dach z gontów renowacja i konserwacja 100 %
  - 2 dach z gontów do wymiany 20%
- 60 (31) Lamus plebański z Wierchomli Wielkiej**
- 1 dach z gontów renowacja i konserwacja 100 %
  - 2 dach z gontów do wymiany 20%
- 61 (33) Budynek gospodarczy z Wierchomli Wielkiej**
- 1 dach z gontów renowacja i konserwacja 100 %
  - 2 ściana 1 z bali drewnianych renowacja i konserwacja
  - 3 ściana 2 z bali drewnianych renowacja i konserwacja

- 62 (44) Budynek mieszkalny z Maszkowic**
- 1 dach pokryty papą do wymiany
  - 2 ściana 1 drewniana renowacja i konserwacja
  - 3 ściana 2 drewniana renowacja i konserwacja
- 63 (32) Chałupa rolnika z Wierchomli Wielkiej**
- 1 dach z gontów do renowacji i konserwacji 100%
  - 2 ściana 1 drewniana renowacja i konserwacja
  - 3 ściana 2 drewniana renowacja i konserwacja
  - 4 daszek studni z gontów do renowacji i konserwacji 100%
- 64 (34) Chlewik z Wierchomli Wielkiej**
- 1 dach z gontów renowacja i konserwacja 100 %
  - 2 dach z gontów do wymiany 20%
  - 3 ściana 1 drewniana renowacja i konserwacja
- 65 (55) Stodoła z Obidzy**
- 1 dach ze słomy
  - 2 ściana 1 drewniana renowacja i konserwacja
  - 3 ściana 2 drewniana renowacja i konserwacja
  - 4 ściana 3 drewniana renowacja i konserwacja
- 66 (51) Olejarnia ze Słopnic**
- 1 dach z gontów renowacja i konserwacja 100 %
  - 2 dach z gontów do wymiany 30%
  - 3 ściana 1 drewniana renowacja i konserwacja
  - 4 ściana 2 drewniana renowacja i konserwacja
- 67 (56) Zagroda z Kamienicy z warsztatem tkacza**
- 1 dach ze słomy wymiana 70%
  - 2 ściana 1 pokryta wapnem Remmersa renowacja i impregnacja
  - 3 ściana 2 dół drewniana renowacja i impregnacja
  - 4 ściana 2 góra drewniana renowacja i impregnacja
  - 5 dach ze słomy wymiana 70%
- 68 (52) Chałupa z Obidzy**
- 1 dach ze słomy wymiana 70%
  - 2 ściana 1 drewniana renowacja i impregnacja
  - 3 ściana 1 góra drewniana renowacja i impregnacja
  - 4 ściana 2 drewniana renowacja i impregnacja
- 69 (61) Suszarnia na owoce**
- 1 dach z gontów renowacja i konserwacja 100 %
- 70 (37) Kurna chałupa z Łabowej**
- 1 ściana 1 drewniana renowacja i konserwacja
  - 2 dach z gontu do renowacji i konserwacji 100%
- 71 (40) Budynek gospodarczy z Łosia k/ Gorlic**

- 1 dach z gontu do renowacji i konserwacji 100%
- 72 (45) Budynek mieszkalny z Maszkowic 1962**
  - 1 ściana 1 pokryta wapnem renowacja i konserwacja
  - 2 ściana 2 pokryta wapnem renowacja i konserwacja
  - 2 dach z papy do wymiany
- 73 (46) Kuźni z z Czarnej Góry**
  - 1 ściana 1 drewniana renowacja i konserwacja
  - 2 dach z gontu do renowacji i konserwacji 100%
- 74 (74) Młyn z domem z Kamienicy**
  - 1 ściana 1 drewniana renowacja i konserwacja
  - 2 ściana 2 drewniana renowacja i konserwacja
  - 3 dach z dachówki Marsylki do wymiany 40%
  - 4 konstrukcje drewniane + koła do renowacji i konserwacji
- 75 (76) Folusz z Krościenka**
  - 1 ściana 1 drewniana renowacja i konserwacja
  - 2 ściana 1 góra drewniana renowacja i konserwacja
  - 3 ściana 2 drewniana renowacja i konserwacja
  - 4 ściana 3 drewniana renowacja i konserwacja
  - 5 dach z gontu renowacja i konserwacja
  - 6 konstrukcje drewniane do renowacji i konserwacji
- 76 (75) Tartak z Młodowa**
  - 1 dach z desek renowacja i konserwacja
  - 2 ściana szczytowa drewniana renowacja i konserwacja
  - 3 burtnice do renowacji i konserwacji
- 77 (77) Tartak z Zasadnego**
  - 1 dach z desek renowacja i konserwacja
  - 2 ściana szczytowa drewniana renowacja i konserwacja
  - 3 burtnice do renowacji i konserwacji
  - 4 podest do renowacji i konserwacji
  - 5 ściana 1 drewniana renowacja i konserwacja
  - 6 tory drewniane do renowacji i konserwacji
- 78 (67) Kościół ze Stadel**
  - 1 ściana 1 gont dolny renowacja i konserwacja
  - 2 ściana 2 gont dolny renowacja i konserwacja
  - 3 ściana 3 drewniana renowacja i konserwacja
  - 4 ściana 4 drewniana renowacja i konserwacja
  - 5 dach z gontów renowacja i konserwacja 100 %
  - 6 dach z gontów do wymiany 40%
- 79** ogrodzenie drewniane – wymiana gontów 100 %
- 80 (69) zagroda Kolonistów Niemieckich**
  - 1 dach z dachówki Marsylki do wymiany 30%

- 2 ściana 1 tynk wapienny do renowacji i konserwacji
- 3 ściana 2 tynk wapienny do renowacji i konserwacji
- 4 ściana 3 tynk wapienny do renowacji i konserwacji
- 5 rynna drewniana fi 100 do wymiany

**80 (68) zagroda Kolonistów Niemieckich**

- 1 dach z dachówki Marsylki do wymiany 30%
- 2 ściana 1 tynk wapienny do renowacji i konserwacji
- 3 ściana 2 tynk wapienny do renowacji i konserwacji
- 4 ściana 3 tynk wapienny do renowacji i konserwacji
- 5 ściana 3 drewniana do renowacji i konserwacji
- 6 parapet z plachy miedzianej do wymiany szt.2

**82 (71) rekonstrukcje zagroda Kolonistów Niemieckich**

- 1 ściana 1 tynk wapienny do renowacji i konserwacji
- 2 drzwi drewniane do renowacji i konserwacji
- 3 dach z dachówki Marsylki do wymiany 30%
- 4 ściana 2 tynk wapienny do renowacji i konserwacji

**83 (70) rekonstrukcje zagroda Kolonistów Niemieckich**

- 1 ściana 1 tynk wapienny do renowacji i konserwacji
- 2 ściana 1 drewniana do renowacji i konserwacji
- 3 ściana 2 tynk wapienny do renowacji i konserwacji
- 4 ściana 3 tynk wapienny do renowacji i konserwacji
- 5 dach z dachówki Marsylki do wymiany 30%

**84 (73) rekonstrukcje zagroda Kolonistów Niemieckich**

- 1 ściana 1 tynk wapienny do renowacji i konserwacji
- 2 ściana 2 tynk wapienny do renowacji i konserwacji
- 3 drzwi do renowacji i konserwacji
- 4 dach z dachówki Marsylki do wymiany 30%
- 5 ściana łącznik - przejście
- 6 daszek do renowacji i konserwacji

**85 (72) rekonstrukcje zagroda Kolonistów Niemieckich**

- 1 ściana 1 góra tynk wapienny do renowacji i konserwacji
- 2 ściana 1 dół tynk wapienny do renowacji i konserwacji
- 3 ściana 2 tynk wapienny do renowacji i konserwacji
- 4 ściana 2 drewniana do renowacji i konserwacji
- 5 dach z dachówki Marsylki do wymiany 30%

**86 Informator**

- 1 daszek z gontów do wymiany 90 %
- 2 daszek z gontów renowacja i konserwacja 100 %

Wszystkie prace remontowo – konserwatorskie mają charakter odtworzeniowy.

### **3. zagospodarowanie działki**

---

1. Teren na którym będą prowadzone roboty położony jest w Nowym Sączu, przy ulicy Długoszowskiego 83b, ma kształt nieregularny i składa się z jednej działki o nr 5 /10 obręb 45.
2. Teren posiada dostęp do drogi publicznej – ulica Długoszowskiego o nawierzchni asfaltowej – zjazd drogą asfaltową oraz posiada parking.
3. Sądecki Park Etnograficzny posiada wszystkie podstawowe sieci i przyłącza oraz media.

### **4. dane istotne dla środowiska oraz higieny i zdrowia**

---

1. Z uwagi na funkcję obiektów – budynki użyteczności publicznej – należy zapoznać się z instrukcjami i je przestrzegać.
2. Odpady powstałe w wyniku prac remontowych należy gromadzić w typowych pojemnikach, w miejscu do tego wskazanych przez Muzeum Okręgowe i winne być sukcesywnie wywożone.

### **5. ochrona przeciwpożarowa**

---

1. Budynki posiadają wymagany dojazd pożarowy – po drogach publicznych oraz poprzez istniejące drogi wewnętrzne.
2. Budynki wyposażone są w wymagany sprzęt gaśniczy.
3. W trakcie wykonywania prac należy ściśle przestrzegać przepisy ppoż. określone dla rodzaju prowadzonych prac.

### **6. dane końcowe**

---

1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości powstałych w trakcie wykonywanych robót należy wezwać Inspektora nadzoru Muzeum w celu ich wyjaśnienia i ustalenia sposobu dalszego prowadzenia prac.
2. Po zakończeniu robót należy zgłosić ich wykonanie Inspektorowi Nadzoru Muzeum i dokonać stosownych odbiorów.

Nowy Sącz – wrzesień 2021 rok

## Informacja BIOZ

### spis treści

1. zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.
2. wykaz istniejących obiektów budowlanych.
3. wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
4. wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia,
5. wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
6. wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

#### 1. zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów .

1. Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest prowadzenie robót modernizacyjnych, remontowych na wszystkich budynkach i obiektach Sądeckiego Parku Etnograficznego. Należy uzgodnić z Muzeum Okręgowym kolejność wykonywania prac.

#### 2. wykaz istniejących obiektów budowlanych.

1. Zgodnie z mapą Sądeckiego Parku Etnograficznego:



#### 3. wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,

1. Brak takich elementów.

#### 4. wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia ,

- 4.1. Szczegółowy zakres robót budowlanych , o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności upadku z wysokości:
- a) roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m,  
**przy robotach budowlanych związanych z wykonywaniem przy robotach budowlanych związanych z wykonywaniem renowacji i konserwacji pokrycia budynków sakralnych ( zbór ze Stadeł, Kościół z Łososiny Dolnej, Cerkiew grekokatolicka z Czarnego.**
  - a) rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8 m,
  - b) przy robotach budowlanych związanych z wykonywaniem renowacji i konserwacji pokrycia budynków sakralnych ( zbór ze Stadeł, Kościół z Łososiny Dolnej, Cerkiew grekokatolicka z Czarnego.**
  - c) roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych,  
**nie występuje**
  - d) montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i wysokościowych,  
**nie występuje**
  - e) roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż:
  - f) 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV,  
**nie występuje**
  - g) - 5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym 15 kV,  
**nie występuje**
  - h) - 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie przekraczającym 30 kV,  
**nie występuje**
  - i) - 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nie przekraczającym 110 kV,  
**nie występuje**
  - j) roboty prowadzone przy budowach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1 m,  
**nie występuje**
  - k) roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych;  
**nie występuje**
- 4.2. Szczegółowy zakres robót budowlanych , o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo budowlane, przy których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi:
- a) roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10°C,  
**nie zakłada się**
  - b) roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawierających azbest;  
**nie występuje**
- 4.3. Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo budowlane, stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym:
- a) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej,  
**nie występuje**
  - b) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których były realizowane procesy technologiczne z użyciem izotopów;  
**nie występuje**
- 4.4. Szczegółowy zakres robót budowlanych , o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo budowlane, prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych:
- a) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 15,0 m dla linii o napięciu znamionowym 110 kV,  
**nie występuje**
  - b) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 30,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV,  
**nie występuje**
  - c) budowa i remont:
    - linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),  
**nie występuje**
    - sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieć trakcyjną i urządzenia elektroenergetyczne,  
**nie występuje**

- linii i urządzeń sterowania ruchem kolejowym,  
**nie występuje**
- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, związane z prowadzeniem ruchu kolejowego,  
**nie występuje**
- d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego;  
**nie występuje**
- 4.5 Roboty budowlanych stwarzających ryzyko utonięcia pracowników:
  - a) roboty prowadzone z wody lub pod wodą,  
**nie występuje**
  - b) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych,  
**nie występuje**
  - c) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach,  
**nie występuje**
  - d) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1 m;  
**nie występuje**
- 4.6. Roboty budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach:
  - a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych,  
**nie występuje**
  - b) roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: tunelową, przecisku lub podobnymi;  
**nie występuje**
- 4.7 Roboty budowlanych wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk;  
**nie występuje**
- 4.8. Roboty budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzeży portowych i przepraw mostowych;  
**nie występuje**
- 4.9. Roboty budowlanych wymagających użycia materiałów wybuchowych:
  - a) roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu,  
**nie występuje**
  - b) roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach konstrukcyjnych obiektów;  
**nie występuje**
- 4.10. Roboty budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych – roboty, których masa przekracza 1,0 t.  
**nie występuje**

**5. wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych ,**

1. Instruktaż pracowników przeprowadzić przed każdym z etapów (rodzajem) prac i robót przy budynku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, z dnia 06 lutego 2003 roku, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47/03 – poz. 401).

**6. wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.**

2. Brak stref szczególnego zagrożenia.

Nowy Sącz – wrzesień 2021 roku